

L2M - Construções

Rua da Conceição nº188/1601A - Niterói - RJ - CEP: 24020-087

CNPJ: 22.199.297/0001-07 Tel.: 21 - 3087-1404

Item	Composica	Cod. Cliente	Descrição Completa	Unid	Quant	Custo - Material	Custo - MO	Preco de Custo	Pr. Custo Total
1. FACHADA PRINCIPAL									
1. 1.	C10391	SBC 171514 ADAP	PASSARELA PARA ACESSO PLANO INCLIN CHAPA ACO XADREZ 6,3MM	M2	4	R\$ 392,08	R\$ 193,94	R\$ 586,02	R\$ 2.344,08
1. 2.	IM4947	6249	TAMPAO PVC P/ TIL EB-644 P/ REDE COLET ESG DN 100MM	UN	4	R\$ 35,11	R\$ -	R\$ 35,11	R\$ 140,44
1. 3.	C10390	SBC 160330 ADAP	TESTE HIDROSTÁTICO DE ESTANQUEIDADE POR GRAVIDADE EM TUBULAÇÃO DE 100MM - REF INDICE SBC 160330 ADAPTADA	M	80	R\$ 0,35	R\$ 0,69	R\$ 1,04	R\$ 83,20
1. 4.	CI0005	73753/001	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM.	M2	20	R\$ 43,51	R\$ 25,73	R\$ 69,24	R\$ 1.384,80
1. 5.	CT0111	84088	PEITORIL EM MARMORE\GRANITO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	25	R\$ 55,74	R\$ 9,35	R\$ 65,09	R\$ 1.627,25
1. 6.	C10067	SBC 160405 ADAP	SELANTE DE SILICONE, CURA NEUTRA, A PROVA D'AGUA, COM 300ML, SILASTIC 790, DOW CORNING OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF SBC 160405 ADAP	M	30	R\$ 18,08	R\$ 7,67	R\$ 25,75	R\$ 772,50
1. 7.	CV0056	73802/001	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	M2	25	R\$ 2,70	R\$ 4,90	R\$ 7,60	R\$ 190,00
1. 8.	CT0286	87910	CHAPISCO APLICADO SOMENTE NA ESTRUTURA DE CONCRETO DA FACHADA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	25	R\$ 20,27	R\$ 5,93	R\$ 26,20	R\$ 655,00
1. 9.	CI0001	5968	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MEDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM.	M2	25	R\$ 16,99	R\$ 18,57	R\$ 35,56	R\$ 889,00
1. 10.	CR0139	72125	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	25	R\$ 7,19	R\$ 5,32	R\$ 12,51	R\$ 312,75
1. 11.	CR0129	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	25	R\$ 2,68	R\$ 0,46	R\$ 3,14	R\$ 78,50
1. 12.	CR0135	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUASDEMÃOS. AF_06/2014	M2	25	R\$ 6,89	R\$ 3,19	R\$ 10,08	R\$ 252,00
								TOTAL ITEM 1:	R\$ 8.729,52

2. FACHADA POSTERIOR									
2. 1.	CT0286	87910	CHAPISCO APLICADO SOMENTE NA ESTRUTURA DE CONCRETO DA FACHADA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	60	R\$ 20,27	R\$ 5,93	R\$ 26,20	R\$ 1.572,00
2. 2.	CI0001	5968	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MEDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM.	M2	60	R\$ 16,99	R\$ 18,57	R\$ 35,56	R\$ 2.133,60
								TOTAL ITEM 2:	R\$ 3.705,60

3. RESERVATÓRIO DE ÁGUA/COBERTURA									
3. 1.	C10392	SBC 160000 ADAP	LIMPEZA ARMADURA EXPOSTA + RETIRADA OXIDACAO - SBC 160000 ADAP	M2	20	R\$ 35,18	R\$ 35,21	R\$ 70,39	R\$ 1.407,80
3. 2.	C10393	SBC 160079 ADAP	RECUPERACAO FERRO EXPOSTO C/ CIMENTO/AREIA 1:2 + SIKAFIX	M2	20	R\$ 12,68	R\$ 5,22	R\$ 17,90	R\$ 358,00
3. 3.	CF0062	73665	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO	M	4	R\$ 26,94	R\$ 31,01	R\$ 57,95	R\$ 231,80

3. 4.	CV0035	72225	DEMOLICAO DE TELHAS ONDULADAS	M2	60	R\$ 1,35	R\$ 2,45	R\$ 3,80	R\$ 228,00
3. 5.	CC0004	72087	RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO DE TELHADO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTODE MATERIAL	M	70	R\$ 4,52	R\$ 9,44	R\$ 13,96	R\$ 977,20
3. 6.	CC0042	72094	RECOLOCAÇÃO DE TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL LARGURA ÚTIL 90CM, CONSIDERANDO O REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL A EXCEÇÃO DO CONJUNTO DE ARRUELAS DE VEDAÇÃO	M2	100	R\$ 3,28	R\$ 6,44	R\$ 9,72	R\$ 972,00
3. 7.	CV0116	85421	REMOCAO DE VIDRO COMUM	M2	40	R\$ 3,78	R\$ 7,77	R\$ 11,55	R\$ 462,00
3. 8.	CF0106	72123	VIDRO ARAMADO, ESPESSURA 7MM	M2	40	R\$ 178,09	R\$ 9,63	R\$ 187,72	R\$ 7.508,80
3. 9.	CV0109	85414	REMOCAO DE RUFO OU CALHA METALICA	M	15	R\$ 2,16	R\$ 4,29	R\$ 6,45	R\$ 96,75
3. 10.	CI0005	73753/001	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM.	M2	50	R\$ 43,51	R\$ 25,73	R\$ 69,24	R\$ 3.462,00
3. 11.	CR0001	72125	REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA	M2	50	R\$ 3,13	R\$ 4,90	R\$ 8,03	R\$ 401,50
3. 12.	CR0139	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	50	R\$ 7,19	R\$ 5,32	R\$ 12,51	R\$ 625,50
3. 13.	CR0129	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	50	R\$ 2,68	R\$ 0,46	R\$ 3,14	R\$ 157,00
3. 14.	CR0135	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUASDEMÃOS. AF_06/2014	M2	50	R\$ 6,89	R\$ 3,19	R\$ 10,08	R\$ 504,00
								TOTAL ITEM 3:	R\$ 17.392,35

4. SISTEMA DE PREESUR E COMBATE A INCÊNDIO									
4. 1.	C10008	SCO EQ 34.10.0880	RECUPERAÇÃO DE BOMBA 5CV - REF.: EQ 34.10.0880 (/) SCO (50% DE UMA NOVA)	UN	2	R\$ -	R\$ 793,65	R\$ 793,65	R\$ 1.587,30
4. 2.	CU0075	71516	CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COM 2 LANCES DE 15M CADA	UN	8	R\$ 371,00	R\$ -	R\$ 371,00	R\$ 2.968,00
								TOTAL ITEM 4:	R\$ 4.555,30

5. AUDITÓRIO									
5. 1.	CR0001	72125	REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA	M2	150	R\$ 3,13	R\$ 4,90	R\$ 8,03	R\$ 1.204,50
5. 2.	CR0139	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	150	R\$ 7,19	R\$ 5,32	R\$ 12,51	R\$ 1.876,50
5. 3.	CR0129	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	150	R\$ 2,68	R\$ 0,46	R\$ 3,14	R\$ 471,00
5. 4.	CR0135	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUASDEMÃOS. AF_06/2014	M2	150	R\$ 6,89	R\$ 3,19	R\$ 10,08	R\$ 1.512,00
								TOTAL ITEM 5:	R\$ 5.064,00

6. PRISMA DE ILUMINAÇÃO									
6. 1.	CV0056	73802/001	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	M2	50	R\$ 2,70	R\$ 4,90	R\$ 7,60	R\$ 380,00
6. 2.	CT0161	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	50	R\$ 16,43	R\$ 12,19	R\$ 28,62	R\$ 1.431,00
6. 3.	CR0139	72125	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	50	R\$ 7,19	R\$ 5,32	R\$ 12,51	R\$ 625,50

6. 4.	CR0129	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	50	R\$ 2,68	R\$ 0,46	R\$ 3,14	R\$ 157,00
6. 5.	CR0135	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUASDEMÃOS. AF_06/2014	M2	50	R\$ 6,89	R\$ 3,19	R\$ 10,08	R\$ 504,00
								TOTAL ITEM 6:	R\$ 3.097,50

7.	SEGUNDO PAVIMENTO								
7. 1.	SALAS								
7. 1. 1.	CR0001	72125	REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA	M2	100	R\$ 3,13	R\$ 4,90	R\$ 8,03	R\$ 803,00
7. 1. 2.	CR0139	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	100	R\$ 7,19	R\$ 5,32	R\$ 12,51	R\$ 1.251,00
7. 1. 3.	CR0129	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	100	R\$ 2,68	R\$ 0,46	R\$ 3,14	R\$ 314,00
7. 1. 4.	CR0135	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUASDEMÃOS. AF_06/2014	M2	100	R\$ 6,89	R\$ 3,19	R\$ 10,08	R\$ 1.008,00
7. 2.	CASA DE MÁQ DO AR CONDICIONADO								
7. 2. 1.	CR0001	72125	REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA	M2	25	R\$ 3,13	R\$ 4,90	R\$ 8,03	R\$ 200,75
7. 2. 2.	C10206	REF SBC 060193	LUMINARIA FLUORESCENTE 2x32W SOBREPOR (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) - REF SBC 060193	UN	4	R\$ 272,49	R\$ 101,05	R\$ 373,54	R\$ 1.494,16
7. 2. 3.	C10392	SBC 160000 ADAP	LIMPEZA ARMADURA EXPOSTA + RETIRADA OXIDACAO - SBC 160000 ADAP	M2	10	R\$ 35,18	R\$ 35,21	R\$ 70,39	R\$ 703,90
7. 2. 4.	C10393	SBC 160079 ADAP	RECUPERACAO FERRO EXPOSTO C/ CIMENTO/AREIA 1:2 + SIKAFIX	M2	10	R\$ 12,68	R\$ 5,22	R\$ 17,90	R\$ 179,00
7. 3.	SALA DA DIRETORIA								
7. 3. 1.	CV0056	73802/001	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	M2	25	R\$ 2,70	R\$ 4,90	R\$ 7,60	R\$ 190,00
7. 3. 2.	CL0550	72135	ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M	25	R\$ 2,05	R\$ 2,74	R\$ 4,79	R\$ 119,75
7. 3. 3.	CD0147	83670	TUBO PVC DN 75 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	25	R\$ 23,12	R\$ 25,06	R\$ 48,18	R\$ 1.204,50
7. 3. 4.	CR0139	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	25	R\$ 7,19	R\$ 5,32	R\$ 12,51	R\$ 312,75
7. 3. 5.	CR0129	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	25	R\$ 2,68	R\$ 0,46	R\$ 3,14	R\$ 78,50
7. 3. 6.	CR0135	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUASDEMÃOS. AF_06/2014	M2	25	R\$ 6,89	R\$ 3,19	R\$ 10,08	R\$ 252,00
								TOTAL ITEM 7:	R\$ 8.111,31

8.	PRIMEIRO PAVIMENTO								
8. 1.	SALA								
8. 1. 1.	CV0056	73802/001	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	M2	50	R\$ 2,70	R\$ 4,90	R\$ 7,60	R\$ 380,00
8. 1. 2.	CR0001	72125	REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA	M2	50	R\$ 3,13	R\$ 4,90	R\$ 8,03	R\$ 401,50
8. 1. 3.	CR0139	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	50	R\$ 7,19	R\$ 5,32	R\$ 12,51	R\$ 625,50
8. 1. 4.	CR0129	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	50	R\$ 2,68	R\$ 0,46	R\$ 3,14	R\$ 157,00
8. 1. 5.	CR0135	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUASDEMÃOS. AF_06/2014	M2	50	R\$ 6,89	R\$ 3,19	R\$ 10,08	R\$ 504,00
8. 1. 6.	C10394	SBC 170115 ADAP	PISO PAVIFLEX 2mm APLICADO C/COLA DE CONTATO - SBC 170115 ADAP	M2	50	R\$ 45,91	R\$ -	R\$ 45,91	R\$ 2.295,50
8. 2.	CASA DE MÁQ DO AR CONDICIONADO								
8. 2. 1.	CV0056	73802/001	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	M2	35	R\$ 2,70	R\$ 4,90	R\$ 7,60	R\$ 266,00
8. 2. 2.	CR0001	72125	REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA	M2	35	R\$ 3,13	R\$ 4,90	R\$ 8,03	R\$ 281,05

8. 2. 3.	CR0139	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	35	R\$ 7,19	R\$ 5,32	R\$ 12,51	R\$ 437,85
8. 2. 4.	CR0129	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	35	R\$ 2,68	R\$ 0,46	R\$ 3,14	R\$ 109,90
8. 2. 5.	CR0135	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUASDEMÃOS. AF_06/2014	M2	35	R\$ 6,89	R\$ 3,19	R\$ 10,08	R\$ 352,80
8. 3.	BANHEIRO MASCULINO								
8. 3. 1.	CV0056	73802/001	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	M2	30	R\$ 2,70	R\$ 4,90	R\$ 7,60	R\$ 228,00
8. 3. 2.	CR0001	72125	REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA	M2	30	R\$ 3,13	R\$ 4,90	R\$ 8,03	R\$ 240,90
8. 3. 3.	CR0139	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	30	R\$ 7,19	R\$ 5,32	R\$ 12,51	R\$ 375,30
8. 3. 4.	CR0129	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	30	R\$ 2,68	R\$ 0,46	R\$ 3,14	R\$ 94,20
8. 3. 5.	CR0135	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUASDEMÃOS. AF_06/2014	M2	30	R\$ 6,89	R\$ 3,19	R\$ 10,08	R\$ 302,40
8. 4.	BANHEIRO FEMININO								
8. 4. 1.	CV0056	73802/001	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	M2	30	R\$ 2,70	R\$ 4,90	R\$ 7,60	R\$ 228,00
8. 4. 2.	CR0001	72125	REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA	M2	30	R\$ 3,13	R\$ 4,90	R\$ 8,03	R\$ 240,90
8. 4. 3.	CR0139	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	30	R\$ 7,19	R\$ 5,32	R\$ 12,51	R\$ 375,30
8. 4. 4.	CR0129	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	30	R\$ 2,68	R\$ 0,46	R\$ 3,14	R\$ 94,20
8. 4. 5.	CR0135	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUASDEMÃOS. AF_06/2014	M2	30	R\$ 6,89	R\$ 3,19	R\$ 10,08	R\$ 302,40
								TOTAL ITEM 8:	R\$ 8.292,70

9.	TÉRREO								
9. 1.	ESTACIONAMENTO								
9. 1. 1.	CR0001	73802/001	REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA	M2	135	R\$ 3,13	R\$ 4,90	R\$ 8,03	R\$ 1.084,05
9. 1. 2.	CR0139	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	135	R\$ 7,19	R\$ 5,32	R\$ 12,51	R\$ 1.688,85
9. 1. 3.	CR0129	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	135	R\$ 2,68	R\$ 0,46	R\$ 3,14	R\$ 423,90
9. 1. 4.	CR0135	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUASDEMÃOS. AF_06/2014	M2	135	R\$ 6,89	R\$ 3,19	R\$ 10,08	R\$ 1.360,80
9. 1. 5.	C10390	SBC 160330 ADAP	TESTE HIDROSTÁTICO DE ESTANQUEIDADE POR GRAVIDADE EM TUBULAÇÃO DE 100MM - REF INDICE SBC 160330 ADAPTADA	M	170	R\$ 0,35	R\$ 0,69	R\$ 1,04	R\$ 176,80
9. 1. 7.	C10311	SBC 64303 ADAP	QUADRO DE DISTRIBUICAO SOBREPOR 800x400x200 BAR.TRIF.400A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF.: SBC 64303 ADAP	UN	2	R\$ 1.417,58	R\$ 2.014,59	R\$ 3.432,17	R\$ 6.864,34
								TOTAL ITEM 9:	R\$ 11.598,74

10.	GERAL - ÁREAS COMUNS								
10. 1.	EXTINTORES								
10. 1. 1.	CK0009	73775/002	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGACOMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	5	R\$ 139,99	R\$ 11,64	R\$ 151,63	R\$ 758,15
10. 1. 2.	CK0006	72554	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5	R\$ 465,04	R\$ 6,98	R\$ 472,02	R\$ 2.360,10
10. 1. 3.	CK0053	72553	EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5	R\$ 133,74	R\$ 6,98	R\$ 140,72	R\$ 703,60
10. 2.	REVISÃO DE CABEAMENTOS								

10. 2. 1.	CJ0018	73613	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	50	R\$ 6,07	R\$ 8,29	R\$ 14,36	R\$ 718,00
10. 3.	PINTURA DE TUBULAÇÕES EXTERNAS CONFORME NBR 26								
10. 3. 1.	C10397	SBC 180356 ADAP	PINTURA ESMALTE TUBULACAO APARENTE (1"" a 1.1/2"") - SBC 180356 ADAP	M	30	R\$ 8,18	R\$ 3,70	R\$ 11,88	R\$ 356,40
10. 4.	RECUPERAÇÃO DO GRADIL								
10. 4. 1.			SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO GRADIL	UN	4	R\$ 70,00	R\$ 120,00	R\$ 190,00	R\$ 760,00
								TOTAL ITEM 10:	R\$ 5.656,25

11.	MOBILIZAÇÃO E M.O. INDIRETA								
11. 1.	MOBILIZAÇÃO								
11. 1. 1.	CB0006	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	1	R\$ 352,82	R\$ 33,67	R\$ 386,49	R\$ 386,49
11. 1. 2.	CB0003	73805/001	BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDESEM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS. REAPROVEITADO 5 VEZES	M2	8	R\$ 191,87	R\$ 179,58	R\$ 371,45	R\$ 2.971,60
11. 1. 3.	CB0004	74210/001	BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	M2	10	R\$ 275,90	R\$ 172,06	R\$ 447,96	R\$ 4.479,60
11. 1. 4.	CV0017	73875/001	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE	M/MES	90	R\$ 2,70	R\$ 4,90	R\$ 7,60	R\$ 684,00
11. 1. 5.	CU0966	84111	PLATAFORMA MADEIRA P/ ANDAIME TUBULAR APROVEITAMENTO 20 VEZES	M2	30	R\$ 3,34	R\$ 0,98	R\$ 4,32	R\$ 129,60
11. 1. 6.	CV0096	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M3	25	R\$ 19,46	R\$ 35,28	R\$ 54,74	R\$ 1.368,50
11. 1. 7.	C10163	SCO TC 05.15.0100	RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA EM CAÇAMBA DE AÇO COM 5 M3 DE CAPACIDADE, INCLUSIVE CARREGAMENTO DO CONTAINER, TRANSPORTE E DESCARGA E TARIFA DE DISPOSIÇÃO FINAL - REF SCO TC05.15.0100	M3	50	R\$ 53,32	R\$ 7,84	R\$ 61,16	R\$ 3.058,00
11. 2.	M.O. INDIRETA								
11. 2. 1.	C10133	88597 ADAP	ENGENHEIRO JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES REF SINAPI 88597	H	220	R\$ 4,00	R\$ 67,39	R\$ 71,39	R\$ 15.705,80
11. 2. 2.	C10135	88597 ADAP	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES REF SINAPI 88597	H	540	R\$ 4,00	R\$ 22,52	R\$ 26,52	R\$ 14.320,80
11. 3.	TAXAS								
11. 3. 1.	IQ0096	CREA/RJ	ART VALOR DE CONTRATO MAIOR QUE R\$ 15.000,00 - COTAÇÃO	UN	2	R\$ 178,34	R\$ -	R\$ 178,34	R\$ 356,68
								TOTAL ITEM 11:	R\$ 43.461,07

TOTAL (S/ BDI):	R\$ 119.664,34
BDI (24,73%):	R\$ 29.592,99
TOTAL GERAL (C/BDI):	R\$ 149.257,33

Responsável Técnico: Paulo Fernando Porto Leopoldino
CAU-RJ.: A87592-9