

OBRA: DEMOLIÇÃO DE CASA NA RUA DERALDO NO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA

RECURSO: PRÓPRIO

ENDEREÇO: RUA DERALDO, nº 5 - VILA DIRCE - CARAPICUÍBA-SP

ITEM	MEMORIAL DE CÁLCULO							QUANTIDADE	
								UNID.	TOTAL
1. SERVIÇOS PRELIMINARES									
01.27.091	ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA, EM ÁREA URBANA ATÉ 10.000 m²							UN	1,00
						UN 1,00	= TOTAL 1,00		
								1,00	
02.03.120	TAPUME FIXO PARA FECHAMENTO DE ÁREAS, COM PORTÃO							M2	30,00
						COMP 12,00	x ALTIRA 2,50	= TOTAL 30,00 30,00	
02.03.060	PROTEÇÃO DE FACHADA COM TELA DE NYLON							M2	140,00
						COMP 6	x ALTURA 7,00	= ÁREA 42,00	
	FACHADA LATERAL ESQUERDA PRA QUEM OLHA DA FACHADA LATERAL DIREITA PRA QUEM OLHA								

OBRA: DEMOLIÇÃO DE CASA NA RUA DERALDO NO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA

RECURSO: PRÓPRIO

ENDEREÇO: RUA DERALDO, nº 5 - VILA DIRCE - CARAPICUÍBA-SP

ITEM	MEMORIAL DE CÁLCULO	QUANTIDADE	
		UNID.	TOTAL
05.09.006	<div>TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, TIPO INERTE</div> <div><div>M3</div><div>Peso Especifico (T/M3)</div><div>TOTAL</div><div>174,35 x 2,50 = 435,86</div><div>435,86</div></div>	T	435,86
4.EQUIPAMENTOS AUXILIARES			
02.05.060	<div>MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TORRE METÁLICA COM ALTURA ATÉ 10m</div> <div><div>ÁREA</div><div>TOTAL</div><div>60,00 60,00</div><div>60,00</div></div>	M2	60,00
02.05.202	<div>ANDAIME TORRE METÁLICO (1,5 x 1,5 m) COM PISO METÁLICO</div> <div><div>METROS</div><div>MÊS</div><div>TOTAL</div><div>25,00 x 2,00 = 50,00</div><div>50,00</div></div>	MXMÊS	50,00
<div>Ricardo Fernandes Amaral Couto</div> <div>Engenheiro Civil</div> <div>CREA-SP 5069199379</div>			